

Radziłów, 13 czerwca 2017 r.

## Zainteresowani Wykonawcy

W dniu 13 czerwca 2017 r. od jednego z Wykonawców wpłynęło następujące pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

### Treść pytania

*Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zakresu dostaw i robót w w/w postępowaniu.*

*Z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika wprost czy na obiekcie istnieje elektryczna instalacja zasilająca i odbiorcza, do której należy podłączyć agregat (fizycznie istniejące przewody na trasie budynek – miejsce gdzie ma zostać posadowiony agregat). Jeśli takiej instalacji nie ma to proszę o podanie odległości do rozdzielni, czy Zamawiający ma wolne pola w rozdzielni, do których można doprowadzić przewody i zamontować zabezpieczenia (chyba, że pola są już z zabezpieczeniami). Czy agregat ma być uruchamiany ręcznie (po zaniku zasilania) czy też wymagana jest dostawa systemu automatycznego zasilania SZR? Czy w celu ewentualnego ułożenia kabli trzeba rozbierać np. chodnik, robić przewierty przez ściany itp?*

### Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotowa SUW w msc. Słucz jest stacją bieżąco działającą, a więc w tejże SUW znajduje się wszelka instalacja elektryczna niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania. Konieczne jest wykonanie posadowienia agregatu wraz z odpowiednią drogą kablową do rozdzielni głównej znajdującej się w SUW. Odległość od istniejącej rozdzielni głównej do miejsca posadowienia agregatu to około 10 m. Konieczne jest wykonanie co najmniej jednego przewiertu przez ścianę grubości ok.30-40 cm. Możliwy jest montaż kabli w pomieszczeniu istniejącej SUW, lub też drogą ziemną – na zewnątrz. Dostawa systemu SZR/ATS (samoczynne załączanie rezerwy) **jest wymagana** przez Zamawiającego (nie mylić z EZR).

W załączeniu mapa zagospodarowania terenu oraz dokumentacja fotograficzna.

### W związku z powyższym wydłużeniu ulega termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście, e-mailem (skan) lub pocztą.

Nowy termin składania ofert: **21 czerwca 2017 r. godz. 12.00**

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski