

## Przedmiar robót

Obiekt Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SWIA - likwidacja otworu studziennego SWI dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Łoje Awissa

Kod CPV 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni  
45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

Lokalizacja działka nr 1541 obr. ewid 18 Łoje Awissa gm. Radziłów

Inwestor Gmina Radziłów

**mgr inż. Artur Konrad Błażewicz**  
Nr uprawnień: SUW-38/98  
PD/90/0170/01  
do kierowania robotami budowlanymi  
nieograniczen  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sporządził Artur Błażewicz  
grudzień 2017

## Tabela przedmiaru robót

Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW1A - likwidacja otworu studziennego SW1 dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Loje Awissa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW1A</b>					
1	Kalkulacja indywidualna		Zagospodarowanie placu i przygotowanie do wiercenia	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna		Wiercenie w rurach d 508mm	m	12
3	Kalkulacja indywidualna		Wiercenie w rurach d 457mm	m	38
4	Kalkulacja indywidualna		Zabudowa filtra studziennego - Filtr tracony d315 rura PCV nadfiltrowa 29m, część robocza 18m, podfiltrowa 3m, , siatka stylonowa	m	50
5	Kalkulacja indywidualna		Usuwanie rur d 457mm z wykonaniem obsypki filtracyjnej 46,0-16,0m, -16-28m - obsypka filtracyjna + wydezynfekowany piasek ze żwirem	m	38
6	Kalkulacja indywidualna		Usuwanie rur d 508mm z wykonaniem obsypki filtracyjnej	m	12
7	KNR 2-01 0605/01		Pompowanie oczyszczające	godz	24
8	Kalkulacja indywidualna		Chlorowanie otworu (24h)	kpl	1
9	KNR 2-01 0605/01		Pompowanie pomiarowe	godz	24
10	Kalkulacja indywidualna		Demontaż sprzętu i urządzeń	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna		Obsługa geodezyjna	kpl	1
<b>2 Likwidacja otworu studziennego SW1</b>					
12	Kalkulacja indywidualna		Zagospodarowanie placu budowy	kpl	1
13	Kalkulacja indywidualna		Prace przygotowawcze - usunięcie urządzeń elektrycznych i hydraulicznych, demontaż obudowy studni.	kpl	1
14	KNR 2-01 0307/02		Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m	m3	3
15	KNR 2-01 0505/01		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	25
16	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	25
17	Kalkulacja indywidualna		Dostawa piasku ze żwirem	m3	1,5
18	KNR 2-01 0603/04		Likwidacja studni i średnicy nominalnej otworów 406mm	m	36
19	Kalkulacja indywidualna		Likwidacja placu budowy	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna		Obsługa geodezyjna	kpl	1

mgr inż. Artur Konrad Białewicz  
 Nr uprawnień: SUW-38/38  
 PDL 2000170/03  
 do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Rodos 7.0.14 [10324]

**Spis działów przedmiaru robót**

Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW1A - likwidacja otworu studziennego SW1 dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Łoje Awissa

Nr Opis

- 1 Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW1A
- 2 Likwidacja otworu studziennego SW1

**mgr inż. Artur Konrad Błażewicz**  
Nr uprawnień: SUW-38/98  
PDL BD/0170/01  
do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

