

Ogłoszenie nr 540091641-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.

GMINA RADZIŁÓW
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel./fax (86) 273 71 10
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

Radziłów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541627-N-2020

Data: 19/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziłów, Krajowy numer identyfikacyjny 54224400000000, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.

Adres strony internetowej (url): <http://radzilow.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 162524B od miejscowości Karwowo o długości ok. 251 m. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe – ok. 0,251 km, wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej, mechaniczne ścinanie drzew, usunięcie ziemi urodzajnej – ok. 750,2 m², roboty rozbiórkowe, cięcie piłą krawędzi jezdni – ok. 28 m, 2) roboty ziemne: wykonanie wykopów – ok. 650 m³, wykonanie nasypów – ok. 45 m³ 3) odwodnienie: regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 4 szt., regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej – 3 szt., 4) podbudowa: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – ok. 1341 m², warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 18 cm – ok.

1341 m² (wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 1189 m², warstwa podłoża ulepszanego z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem – ok. 16 m²), 5) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm – ok. 16 m², 6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm – ok. 1172 m², 7) roboty wykończeniowe: humusowanie z obsianiem skarp – ok. 250 m², uzupełnienie poboczy kruszywem – ok. 372,5 m², 8) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 12 szt., 9) elementy ulic: ustawienie krawężników 15x30 cm – ok. 522 m², ustawienie krawężników kamiennych – 8,5 m, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych – 15 m², ułożenie rur osłonowych – ok. 43 m. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych oraz STWiOR. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 162524B od miejscowości Karwowo o długości ok. 251 m. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe – ok. 0,251 km, wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej, mechaniczne ścinanie drzew, usunięcie ziemi urodzajnej – ok. 750,2 m², roboty rozbiórkowe, cięcie piłą krawędzi jezdni – ok. 28 m, 2) roboty ziemne: wykonanie wykopów – ok. 650 m³, wykonanie nasypów – ok. 45 m³ 3) odwodnienie: regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 4 szt., regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej – 3 szt., 4) podbudowa: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – ok. 1341 m², warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 18 cm – ok. 1341 m² (wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 1189 m², warstwa podłoża ulepszanego z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem – ok. 16 m²), 5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze czerwonym – ok. 16 m², 6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm – ok. 1172 m², 7) roboty wykończeniowe: humusowanie z obsianiem skarp – ok. 250 m², uzupełnienie poboczy kruszywem – ok. 372,5 m², 8) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 12 szt., 9) elementy ulic: ustawienie krawężników 15x30 cm – ok. 522 m², ustawienie krawężników kamiennych – 8,5 m, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych – 15 m², ułożenie rur osłonowych – ok. 43 m. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych oraz STWiOR. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ.