


# Schemat instalacji oświetleniowej



Uwagi:  
Zabezpieczenie oprawy w słupie - D01 2A gG.  
W słupach stosować złącza słupowe IZK.  
Istniejąca instalacja oświetleniowa wykonana jest jako 1-fazowa.  
Nową instalację oświetleniową wykonać jako 3-fazową i dostosować do pracy jako 1-fazową.  
Słupy S-3 oraz S-4 wysięgnik podójny 180 stopni wraz z dwiema oprawami.

OZNACZENIA:

- A - słup h=4m z oprawą PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II DS50 T25 62P 30,5W
- B - słup stalowy ocynkowany h=8m z podójnym wysięgnikiem i dwoma oprawami PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II DM11 48/60S 41W
- C - słup h=8m z oprawą PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 II DW10 48/60S 60W na wysięgniku
- R1 Uziom pionowy szpilkowy R<10Ω

S1  
C L1  
oznaczenie kolejnej słupa  
oznaczenie fazy zasilania oprawy  
oznaczenie typu oprawy

- zakres zrealizowany
- etap 2
- zakres do realizacji

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Łomża  
Uzgodniono projekt wykonawczy w zakresie  
rozważań technicznych  
bez uwag / uwagami  
Łomża, dnia 04.11.2020

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Łomża  
Wydział Majątko Głównego  
Kierownik  
Marek Świąszkowski

Jednostka projektowa	 <b>Biuro Projektowe Beam Electric</b> <b>Marcin Kadłubowski</b> ul. Sympatyczna 11 15-666 Białystok tel. 604 230 679 projekty.beam@gmail.com
Nazwa	<b>Budowa oświetlenia drogowego części ul. Sportowej oraz oświetlenia terenu wokół szkoły przy ul. Szkolnej w Radziłowie. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE-</b>
Adres	ul. Sportowa i Szkolna Radziłów, działka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2
Inwestor	<b>Gmina Radziłów</b> Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów
Rodzaj opracowania	<b>Projekt BUDOWLANY WYKONAWCZY</b>
Specjalność	AUTORZY OPRACOWANIA: Funkcja, imię i nazwisko, nr uprawnień
Instalacje Elektryczne	Projektant: mgr inż. Marcin Kadłubowski nr upr. PDL/0160/PBE/17 Współpraca: mgr inż. Piotr Naliwajko
Skala: A3 420x297	Przedmiot rysunku: Schemat instalacji oświetleniowej.
	Nr rys.: <b>E.02</b>
PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE	