

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 2	D.01.01.01a ODTWORZENIE TRA- SY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIO- WYCH DRÓG		4769.86				0.19%
1.2	3 - 5	D.01.02.02a MECHANICZNE USU- NIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HU- MUSU)	28822.65	38239.00				1.53%
1.3	6 - 16	D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKO- WE	21758.50	135959.50				5.45%
1	1 - 16	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTO- WAWCZE	50581.15	178968.36				7.17%
2.1	17 - 17	D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE PO- PRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GR. KAT.III	7264.85	10281.36				0.41%
2.2	18 - 18	D.02.01.01 WYKONYWANIE WY- KOPÓW MECHANICZNIE W GR. KAT. I-III Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL.....KM	2413.51	4659.21				0.19%
2.3	19 - 20	D.02.01.01 WYKONYWANIE WY- KOPÓW MECHANICZNIE W GR. KAT. I-III Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL.....KM	18746.54	32133.36				1.29%
2.4	21 - 22	D.02.03.01 WYKONYWANIE NA- SYPÓW MECHANICZNIE W GR.KAT. I-III UZYSKANEGO Z WY- KOPU	-15396.92	13447.86				0.54%
2	17 - 22	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	13027.98	60521.79				2.43%
3.1	23 - 29	D.03.01.02 UŁOŻENIE PRZEPUS- TU POD KORONĄ DROGI	2163.36	13612.13				0.55%
3.2	30 - 30	D.03.02.01 REGULACJA WYSO- KOSCIOWA URZĄDZEŃ	2287.56	4158.00				0.17%
3	23 - 30	D.03.00.00 ODWODNIENIE	4450.92	17770.13				0.71%
4.1	31 - 31	D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZA- GĘSZCZANIE PODŁOŻA WYKO- NYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-III POD WARST- WY KONSTRUKCYJNE	552.15	1293.02				0.05%
4.2	32 - 34	D.04.04.02b WYKONANIE PODBU- DOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHA- NICZNIE	152289.41	430438.82				17.26 %
4.3	35 - 36	D.04.05.01a W-WA WZMACNIAJĄ- CA PODŁOŻE Z MIESZ. KRUSZY- WA NATURALNEGO ZWIĄZANE- GO HYDRAULICZNIE CEM. C3/4.	30396.72	485358.14				19.46 %
4	31 - 36	D.04.00.00. WARSTWY KONS- TRUKCYJNE-PODBUDOWY	183238.28	917089.98				36.77 %
5.1	37 - 37	D.05.03.05b WYKONANIE NA- WIERZCHNI Z BETONU ASFAL- TOWEGO-WARSTWA WIĄŻĄCA AC16W, KR1-2	329101.94	335818.31				13.46 %
5.2	38 - 38	D.05.03.05a WYKONANIE NA- WIERZCHNI Z BETONU ASFAL- TOWEGO-WARSTWA ŚCIERAL- NA AC11S, KR 1-2	117485.73	351318.91				14.08 %
5.3	39 - 39	D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO- WEJ	739.50	6162.50				0.25%
5	37 - 39	D.05.00.00 NAWIERZCHNIA	447327.17	693299.72				27.79 %
6.1	40 - 40	D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OB- SIANIEM SKARP		19962.77				0.80%
6.2	41 - 41	D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP BRUKOWCEM	12460.67	14633.17				0.59%
6.3	42 - 43	D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUS- TÓW RUROWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH O ŚREDNICY 40 CM POD ZJAZDAMI	5493.21	21515.50				0.86%
6.4	44 - 44	D.06.03.01a POBOCZE UTWAR- DZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM	39793.60	55860.00				2.24%

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	40 - 44	D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	57747.48	111971.44				4.49%
7.1	45 - 45	D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE	781.92	855.00				0.03%
7.2	46 - 46	D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPKÓW	1117.72	1260.00				0.05%
7	45 - 46	D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	1899.64	2115.00				0.08%
8.1	47 - 49	D.08.01.01.b USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	3138.28	10043.79				0.40%
8.2	50 - 52	D.08.02.02. UŁOŻENIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm	2066.16	12999.62				0.52%
8.3	53 - 53	D.08.03.01. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH	481.67	615.03				0.02%
8	47 - 53	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC	5686.11	23658.44				0.95%
9.1	54 - 55	D.10.03.01a NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH PŁYT WIELOOTWOROWYCH - POBOCZ Z PŁYT YOMB	18545.66	20882.03				0.84%
9.2	56 - 58	D.10.08.01 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH	1306.54	1676.50				0.07%
9	54 - 58	D.10.00.00 ROBOTY INNE	19852.20	22558.53				0.90%
		RAZEM netto	783810.93	2027953.39				81.30%
		VAT		466429.28				18.70%
		Razem brutto		2494382.67				100.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>2494382.67</b>				
W tym:								
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>				<b>2027953.39</b>				
<b>Podatek VAT</b>				<b>466429.28</b>				

Słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa i 67/100 zł