

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 668, na działce nr 333 w miejscowości Mścichy, gm. Radziłów
Adres obiektu budowlanego	msc. Mścichy, Gmina Radziłów
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI
- nazwa jednostki ewidencyjnej, -nazwa i numer obrębu ewidencyjnego -numery działek ewidencyjnych	Radziłów 200403_2 Mścichy 200403_2.0020 333; 336/2; 31
Nazwa i adres Inwestora	Gmina Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów
Projektant	mgr inż. Anna Kurzątkowska PDL/0044/PBS/18 os. Południe 54/44 19-200 Grajewo tel. 791498458 <div style="text-align: right;"> Anna Kurzątkowska <small>magister inżynier inżynier budowlana UPRAWNIENIA DLA nr ew. PDL/S/184/1 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</small> </div>

12.04.2024 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 668 na działce nr 333 w msc.
Mścichy gmina Radziłów

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym - trasa przewiertu pod drogą 668	km tras y	0,0290
			0,029		0,02900
2	KNNR 1 0205-0400		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat. I-III; - wykop pod komorę startową	m3	34,2000
			wykopy w celu wykonania komory startowej przecisku: 6,00*2,00*2,85		34,20000
3	KNR 2-25 0408-0400		Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych. Budowa - nawierzchnie z płyt pełnych o powierzchni ponad 3.0 m2 - pozycja zastępcza - ułożenie płyt drogowych w wykopie jako łoże komory startowej do przecisku	m2	9,0000
			ułożenie płyt drogowych jako łoże startowe: 1,50*6,00		9,00000
4	Kalkulacja własna		Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi	m2	36,0000
			Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi: 2,00*(3,00*6,00)		36,00000
			Dział nr 2. ROBOTY MONTAŻOWE		
5	KNNR 4 1211-0400		Przeciski o długości do 50m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego. Przeciskurami o średnicy nominalnej 273 mm w gruncie kat. III-IV	m	29,0000
			przecisk rurą stalową fi 273,00 mm: 29,00		29,00000
6	KNR 2-18 0412-0100		Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych	1 m	29,0000
			przeciąganie rury przewodowej PVC fi 200 mm w rurze osłonowej stalowej: 29,00		29,00000
			Dział nr 3. ROBOTY KOŃCOWE		
7	Kalkulacja własna		Rozebranie umocnienia wykopów szalunkami systemowymi	m2	36,0000
			Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi: 2,00*(3,00*6,00)		36,00000
8	KNR 2-25 0408-0600		Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych. Rozebranie - nawierzchnie z płyt pełnych o powierzchni ponad 3.0 m2 - pozycja zastępcza - rozebranie łoża komory startowej	m2	9,0000
			ułożenie płyt drogowych jako łoże startowe: 1,50*6,00		9,00000
9	KNNR 1 0214-0200		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 55kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30cm, grunt kat. III-IV	m3	9,0000
			zasypanie wykopu pod komorę starową przecisku gruntem z wykopu tj. odkładu: 9,00		9,00000