

KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowę ulicy Bargłówek

Lp.	Pozycja katalogu	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,558		
2.	D.01.02.01.11	Wycięcie wraz z karczowaniem krzaków o średnicy \varnothing 10cm	szt.	6		
3.	D.01.02.02.32	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m ³	28		
4.	D.01.02.04.202	Ręczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	82		
5.	D.01.02.04.172	Ręczne rozebranie chodnika z płytek betonowych	m ²	46,2		
6.	D.01.02.04.192	Ręczne rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej	m ²	15		
7.	D.01.02.04.52	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grub. 5cm	m ²	232		
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
8.	D.03.02.01.111	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	22		
9.	D.03.02.01.121	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	21		
10.	D.03.02.01.41	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z rur \varnothing 50cm	szt.	10		
11.	D.03.02.01.23	Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy \varnothing 20cm	m	79		
12.	D.03.04.01.11	Wykonanie studni chłonnej z rur \varnothing 80cm głębokości do 3m	szt.	4		
		PODBUDOWA				
13.	D.04.01.01.12	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 25cm	m ²	225,2		

14.	D.04.01.01. 21	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokość 10cm	m ²	301,1		
15.	D.04.04.02. 11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna grubości 15cm	m ²	225,2		
16.	D.04.04.02. 22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna grubości 10cm	m ²	566,3		
17.	D.04.08.05. 11	Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym	m ³	46,7		
NAWIERZCHNIA						
18.	D.05.03.05. 22	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8mm warstwa wiążąco-wyrównawcza o gr. 5cm	m ²	2590,4		
19.	D.05.03.05. 32	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16mm warstwa wiążąca o gr. 6cm	m ²	225,2		
20.	D.05.03.05. 62	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grubości 4cm	m ²	2584,1		
21.	D.05.03.05. 72	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grub. 5cm	m ²	548,2		
22.	D.05.03.23. 41	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm. na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	554,4		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
23.	D.06.03.01. 32	Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik	m ³	126,4		
24.	D.06.03.01. 31	Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem walcem	m ³	7,6		
25.	D.06.01.01. 12	Humusowanie trawników z obsianiem ich trawą	m ²	241		
ELEMENTY ULIC						
26.	D.08.01.01. 12	Ustawienie krawężników betonowych 30x15cm na ławie z betonu B-10	m	807		
27.	D.08.01.01. 82	Ustawienie krawężników betonowych 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	315		

28.	D.08.01.01. 22	Ustawienie krawężników betonowych 30x20cm na ławie z betonu B-10	m	56		
29.	D.08.02.02. 21	Ułożenie chodnika z kostki brukowej szarej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1043,1		
30.	D.08.02.02. 42	Wjazdy do bram z kostki brukowej koloru czerwonego o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	171		
31.	D.08.03.01. 11	Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej	m	795		
		Razem				
		Podatek VAT 22 % zgodnie z obowiązującymi przepisami				
		Ogółem wartość robót				

Słownie:

Sporządził :

Data

Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....

.....

.....