

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**na przebudowę ulicy Kościelnej m. Radziłów**

L. p.	SST	Wyszczególnienie Elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.	D.01.01.01.11.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,184		
2.	D.01.02.02.32.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m <sup>3</sup>	2		
3.	D.01.02.04.202.	Ręczne rozebranie krawężników betonowych	m	270		
4.	D.01.02.04.172.	Rozebranie chodników z płytek betonowych	m <sup>2</sup>	68,6		
5.	D.01.02.04.192.	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	336		
6.	D.01.02.04.52.	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 4cm	m <sup>2</sup>	31		
		<b>Roboty ziemne</b>				
7.	D.02.03.01.31.	Wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczaniem spycharką	m <sup>3</sup>	2,8		
		<b>Odwodnienie korpusu drogowego</b>				
8.	D.03.02.01.111.	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	10		
	D.03.02.01.121.	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	12		
		<b>Podbudowa</b>				
9.	D.04.04.01.11.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubości średniej 20cm	m <sup>2</sup>	27		
10.	D.04.04.01.22.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średniej 10cm	m <sup>2</sup>	40,5		
		<b>Nawierzchnia</b>				
11.	D.05.03.05.12.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8mm warstwa	m <sup>2</sup>	786,7		

		wiążąco-wyrównawcza o gr. 4cm				
12.	D.05.03.05.62.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grubości 4cm	m <sup>2</sup>	775,5		
13.	D.05.03.05.72.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grub. 5cm	m <sup>2</sup>	554,5		
		<b>Roboty wykończeniowe.</b>				
14.	D.06.03.01.31.	Uzupełnienie poboczy pospółką na średnią grubość do 8cm	m <sup>3</sup>	0,3		
15.	D.06.03.01.32.	Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik	m <sup>3</sup>	6,4		
		<b>Elementy ulic</b>				
16.	D.08.01.01.82.	Ustawienie krawężnika betonowego 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	40		
17.	D.08.01.01.12.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej	m	289		
18.	D.08.02.02.42.	Nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	87,5		
19.	D.08.02.02.21.	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm (25% z kostki kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	432,3		
20.	D.08.03.01.11.	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej	m	241		
		<b>Razem</b>				
		Podatek VAT 22% zgodnie z obowiązującymi przepisami				
		<b>Ogółem wartość robót</b>				

Słownie : .....

Sporządził :

Data

Podpis upoważnionego  
Przedstawiciela Wykonawcy

.....

.....

.....